

1. Ved asbestarbejde forstås: arbejde med asbest og asbestholdigt materiale herunder a) nedrivning af asbestholdigt materiale, b) fjernelse af asbestforurenede materialer c) rengøring for asbeststøv og asbestoprydning efter brande, stormskader, sammenstyrtninger mv
2. Ved nedrivning forstås fuldstændig eller delvis fjernelse eller nedtagning af asbestholdigt materiale, inkl. rengøring af arbejdsområdet, håndtering af asbestholdigt affald på arbejdsstedet og klargøring af affaldet til afhentning. Definitionen på kortvarigt nedrivningsarbejde fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside.
3. Ved asbestarbejde der ikke er nedrivning forstås fx reparation, vedligeholdelse og indkapsling af forskelligt asbestholdigt materiale, rengøring for asbeststøv, fjernelse af asbestforurenede materialer fx asbestforurenede isoleringsmaterialer på loftrum
4. Ved asbestarbejde hvor eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet forstås arbejde der udføres som: a) kortvarige, ikke kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med materialer, der ikke er let smuldrende b) indkapsling af asbestholdige materialer i god stand c) overvågning og kontrol af luften samt indsamling af prøver

Skemaet er gældende fra den 21. december 2025	Indvendigt og udvendigt asbestarbejde ¹				Asbestarbejde hvor eksponeringen er sporadisk og af svag intensitet ⁴	Andet arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv
	Asbestarbejde der ikke er nedrivning (over grænseværdien) ³	Kortvarigt nedrivnings-arbejde af mindre karakter ²	Nedrivningsarbejde ²	Asbestoprydning efter brande, stormskader, sammenstyrtninger m.v.	Grænseværdien må ikke overskrides ⁴	Fx arbejde i bygninger der indeholder asbest og hvor der er risiko for udsættelse for asbestfibre fra materialerne
Forundersøgelse ifm. nedrivning, reparation og vedligeholdelse	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
Registreringspligt på fast arbejdssted af asbest materialer indvendigt	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Asbest autorisation af virksomhed	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
Asbest uddannelse af faglig ansvarlig	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej
4 dages asbest uddannelse – alle udførende personer		Ja	Ja	Nej		Nej
2 dages asbest uddannelse – alle udførende personer	Ja			Ja	Ja	Nej
Særlig instruktion vedr. risiko for udsættelse for asbeststøv	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anmeldes til AT – senest 3 dage inden	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Særlige bade- og velfærdsfaciliteter (Miljøvogn) Anvendes før pauser og ved arbejdstids ophør	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej
Adgang til omklædningsrum, håndvask og bruserum	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Protokol	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja*
Helbredsundersøgelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Arbejdspladsvurdering inkl. vurdering af evt. nedrivning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Arbejdsplan inkl. rengøring og affaldshåndtering	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Skiltning, afgrænsning og afskærmning af området	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Støvsuge arbejdsmetoder Procesudsug ved støvudvikling evt. befugtning af luften	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Afskærmede området, fx støvtæt telt og sluse	Ja**	Ja**	Ja	Ja**	Ja**	Nej
Åndedrætsværn påbudt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Støvaftvisende arbejdstøj	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Må unge under 18-år udsættes for asbeststøv	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Underret personer på arbejdsstedet ved risiko for asbeststøv	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Hvis der er reel udsættelse for asbeststøv

** Hvis der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang